

关于惠来县顶溪水库除险加固工程社会稳定风险的公示

根据《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）及《广东省发展改革委关于印发〈重大项目社会稳定风险评估暂行办法〉的通知》（粤发改重点〔2012〕1095号）等规定要求，受惠来县水利局的委托，对“惠来县顶溪水库除险加固工程”进行社会稳定风险调查、公示。

一、项目概况

本项目位于惠来县仙庵镇顶溪村，顶溪水库于1959年8月动工兴建，1960年7月投入运行。水库总库容万2605.21m³，校核洪水位23.76m(85高程，下同)，设计洪水位22.77m，正常蓄水位21.45m，设计灌溉面积3.165万亩，实际灌溉面积1.905万亩，现存灌溉面积1.14万亩，工程捍卫下游五个自然村1.8万人口，耕地面积0.68万亩及深汕高速公路和葵和公路等人民生命及财产安全，是一座以灌溉为主，结合防洪、供水的综合性水库。顶溪水库为III等工程，工程规模为中型。本次除险加固建设内容包括：

(1) 主坝：坝顶砼路面破损拆除重建，上游侧设防护网；坝体防渗采用高压旋喷防渗墙处理；上游局部破损砼护坡拆除重建；下游坝坡、排水沟、踏步和排水棱体局部修整；新增测压管+观测墩等监测设施；排水棱体处排水沟和量水堰拆除重建。

(2) 东西副坝：坝顶路面砼硬化，上游侧设防护网；坝体防渗采用充填灌浆处理；上游局部破损砼护坡和干砌石护坡拆除重建；下游坝坡、排水沟、踏步和排水棱体局部修整，新增观测墩等监测设施。

(3) 沙毛坑副坝：坝体加高培厚，并增长坝体，使库区封闭，坝顶路面砼硬化，上游侧设防护栏杆；新建上游混凝土护坡；下游坝坡放缓，增设草皮护坡和贴坡排水；增设踏步、排水沟，新增观测墩等监测设施。

(4) 泄洪建筑物：更换平板闸门，更换启闭电动机设备；泄槽段局部处理；进、出口清淤。

(5) 输水涵管：更换上涵管和下涵管闸门和启闭机，重建沙毛坑涵管进水口和斜拉闸及启闭设备；对三处输水涵管进行内部防腐处理。

(6) 管理房：新建管理房350m²。

(7) 防汛道路：连通主坝防汛路和连通沙毛坑东坝防汛路面砼硬化，沿途新增路灯照明设施。

(8) 防汛物料：配备防汛物料。

(9) 白蚁防治。

本项目总工期约为 10 个月。计划投资人民币 5247.61 万元。

二、征求公众意见的范围和主要事项

(一) 征求公众意见的范围

拟建项目建设区域内及可能受项目建设影响的居民和企事业单位。

(二) 征求公众意见的主要事项

1. 您对本项目建设的态度。
2. 您对本项目存在哪些担忧？
3. 您认为本项目存在的社会稳定风险有哪些？
4. 您认为本项目建设对您的家庭、生活有何影响？
5. 如果本项目对您产生了较大影响，您有哪些诉求？
6. 您认为本项目建设对当地社会经济发展的影响有那些？

三、公众参与方式内容

项目所涉及地区的利益相关者如要提出有关本项目的意见和建议，或要了解项目更加详细的信息，可在本公告发布起 7 个日历天内通过以下联系方式进行了解 and 反映，公众提出意见的起止时间为：2023 年 10 月 27 日至 2023 年 11 月 6 日（共 7 天）。

四、联系方式

建设单位：惠来县水利局

调查单位：广东珠荣工程设计有限公司

联系人：陈工

联系人：刘工

联系电话：0663-6624261

联系电话：18502002534

附件：项目总平面图

公示日期：2023 年 10 月 27 日

