

揭阳市生态环境局文件

揭市环（惠来）审〔2024〕9号

关于惠来县隆江镇金交椅村矿区建筑用花岗岩矿建设项目环境影响报告表审批意见的函

揭阳市惠来县投控渔业发展有限公司：

你单位报批的《惠来县隆江镇金交椅村矿区建筑用花岗岩矿建设项目环境影响报告表》（编号 dxih31，以下简称“报告表”）等有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目（项目代码：2407-445224-04-01-929771）位于惠来县隆江镇金交椅村（中心点地理坐标：东经 $116^{\circ}12' 6.7040''$ ，北纬 $23^{\circ} 2' 42.8821''$ ），项目占地面积 200000m^2 ，主要从事矿山开采，年产花岗岩矿石 30 万 m^3 ，并对开采后的花岗岩矿石进行破碎，加工成各种规格的碎石及石粉，其中：碎石 42.11 万 m^3/a （松方，碎石规格包括 10-20mm，20-30mm）、机制砂 11.79 万 m^3/a （松方， $<5\text{mm}$ ）、尾泥 1.57 万 m^3/a 、水洗砂 2.5 万 m^3/a 、回填矿石 6.96 万 m^3/a 。项目总投资 4484.37 万元，其中环保投资 98 万元。

根据报告表的分析、评价结论，在项目按照报告表所列的性

质、规模、地点、建设内容进行建设，落实各项污染防治措施，确保环境安全的前提下，我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置项目给排水系统。生产废水经处理后循环利用不外排；场地内形成的雨水地表径流经场地四周设置的截排水沟集中收集后，经 500m³初期雨水池沉淀处理后，回用于矿区洒水抑尘、车辆设备清洗、钻孔用水、厂区绿化等；生活污水经处理后用于厂区绿化。

（二）严格落实大气污染防治措施。表土剥离、爆破孔钻孔、爆破、装卸等生产过程产生粉尘采用洒水、喷雾抑尘；矿石加工粉尘通过装置高效的布袋除尘器，对粉尘进行收集处理；产品堆场、矿石加工区定期洒水、喷雾抑尘；食堂油烟采用静电除油烟装置进行处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布局噪声源，合理安排爆破时间，并对噪声较大设备采取消声、减振措施；加强生产机械的日常维护，减小噪声强度，确保噪声达标排放。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。按照“资源化、减量化、无害化”的原则做好固体废物的综合利用和处理处置工作。生活垃圾收集后交由环卫部门处理；沉淀池沉渣定期清掏后堆放在临时堆土场内与表土一同处理；布袋收集粉尘作为产品出售；废机油在厂区暂存后，定期交由有资质的单位转移处理。

（五）强化环境风险防范和事故应急。建立健全环境事故应急体系，加强日常生产的运营管理和设备维护，制订有效的环境

风险事故防范和应急预案，落实严格的风险防范和应急措施，提高事故应急处理能力。配备必要的事故防范和应急设施，防止风险事故等造成环境污染，确保周边环境安全。

三、根据项目选址的环境功能区要求，该项目污染物排放执行如下标准：

（一）运营期废水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化用水标准后进行回用，不外排。

（二）运营期废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（三）运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

四、项目建设应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目应经环保验收合格方可投入使用。

五、项目的规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、项目建设和运行过程中如涉及其它须许可的事项，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、建设单位必须严格遵守环保法律法规的有关规定，自觉接受生态环境部门的监督管理。

揭阳市生态环境局

2024年12月19日

抄送：惠来县隆江镇人民政府、揭阳市生态环境局惠来分局执法二股，广州怀信环境技术有限公司。

揭阳市生态环境局惠来分局

2024年12月19日印发