

揭阳市生态环境局文件

揭市环（惠来）审〔2025〕20号

关于惠来县神泉中学新建学生宿舍楼、食堂工程（北栋）、高中部教学楼、高中部实验楼项目环境影响报告表审批意见的函

惠来县神泉中学：

你单位报批的《惠来县神泉中学新建学生宿舍楼、食堂工程（北栋）、高中部教学楼、高中部实验楼项目环境影响报告表》（编号 6eps5y，以下简称“报告表”）等有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目（项目代码：2311-445224-05-01-838975）位于惠来县神泉镇神泉中学校内，项目占地面积 15018 m²，总建筑面积 11545 m²。规划新建 1 栋六层学生宿舍楼、食堂，1 栋六层高中部教学楼，1 栋六层高中部实验楼，新建挡土墙，新建台阶 2 座，新建后操场运动场地，室外给排水及绿化工程等配套设施。计划投资 4979.50 万元，其中环保投资 100 万元。

根据报告表的分析、评价结论，在项目按照报告表所列的性

质、规模、地点、建设内容进行建设，落实各项污染防治措施，确保环境安全的前提下，我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置校区给排水系统。运营期食堂废水经隔油隔渣处理、实验室废水经配套的预处理设施处理、生活污水经三级化粪池预处理，汇合后的综合废水经自建污水处理站处理后排入惠来县神泉镇污水处理厂处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。每个化学实验室内设置2个通风柜，将实验废气引高排放。食堂油烟经静电型油烟气雾净化器处理。备用发电机废气通过一套水喷淋废气处理，处理达标后引高排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。合理布置噪声源，选用低噪声设备，对高噪声设备进行隔音、吸音处理。加强校园内活动设备噪声管理，控制使用高音及重低音喇叭的声压级。加强绿化，加密、加宽项目边界外的绿化隔离带并加强管理，确保噪声达标排放。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。按照“资源化、减量化、无害化”的原则做好固体废物的综合利用和处理处置工作。实验室废水处理设施产生的污泥、实验室废物等危险废物，应交由有相应危险废物经营资质的单位处理，并按要求办理转移联单手续。其他一般固体废物应综合利用或妥善处理处置。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。

（五）强化环境风险防范和事故应急。建立健全环境事故应

急体系，加强日常生产的运营管理和设备维护，制订有效的环境风险事故防范和应急预案，落实严格的风险防范和应急措施，提高事故应急处理能力。配备必要的事故防范和应急设施，防止风险事故等造成环境污染，确保周边环境安全。

三、根据项目选址的环境功能区要求，该项目污染物排放执行如下标准：

（一）营运期污水执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准，同时满足惠来县神泉镇污水处理厂设计进水水质要求。

（二）营运期大气污染物有组织排放废气氯化氢、硫酸雾、NO_x 执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准，NMHC 执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)，备用发电机废气执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准；无组织排放废气氯化氢、硫酸雾、NO_x 执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值，NMHC 执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

四、项目大气污染物排放总量控制指标为：NO_x 0.007t/a，VOCs 0.004t/a。

五、项目建设应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目应经环保验收合

格方可投入使用。

六、项目的规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目建设和运行过程中如涉及其它须许可的事项，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。



抄送：揭阳市生态环境局惠来分局执法一股，广东伟信盛工程科技有限公司。

揭阳市生态环境局惠来分局

2025年12月1日印发

